

**STUDIO TECNICO AGRIAMBIENTE**

via resistenza 52/ab

54011 - aulla (ms)

Telefono 0187423042 fax 0187424324

agriambiente@fastwebnet.it

# ELENCO PREZZI UNITARI

*PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO*

**OGGETTO:**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURA VIARIA AD USO PUBBLICO DENOMINATA "STRADA FORESTALE DA GAVEDO A TERCERETOLI" IN COMUNE DI MULAZZO (MS)

**COMMITTENTE:**

COMUNE DI MULAZZO

**DATA:**

30 maggio 2018

---

IL TECNICO

COMUNE DI MULAZZO	Gara del:	Importo a base d'asta:	€36.722,91	autentica preventiva dell'ente:
Lavori di:	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURA VIARIA AD USO PUBBLICO DENOMINATA "STRADA FORESTALE DA GAVEDO A TERCERETOLI" IN COMUNE DI MULAZZO (MS)			
Concorrente:				

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b>LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRACCIATO</b>			
Nr. 1	TOS16_01.A04.003.001 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine (fino alla profondità di m 1,50) (diconsi Euro otto/56)	m <sup>3</sup>	8,56
Nr. 2	TOS16_01.A04.009.001 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 (diconsi Euro nove/55)	m <sup>3</sup>	9,55
Nr. 3	TOS16_01.B02.002.002 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri (diconsi Euro ventotto/08)	m <sup>2</sup>	28,08
Nr. 4	TOS16_01.B03.001.002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore (rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20) (diconsi Euro uno/42)	kg	1,42
Nr. 5	TOS16_01.B04.004.001 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza (S3) (diconsi Euro centotto/78)	m <sup>3</sup>	108,78
Nr. 6	TOS16_02.E06.005.001 Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile per una superficie minima contigua di mq 2,00 (diconsi Euro quarantasei/77)	m <sup>2</sup>	46,77
Nr. 7	TOS16_PR.P01.005.001 Pietrame di cava grezzo per (muratura) (diconsi Euro ventidue/77)	Tn	22,77
Nr. 8	TOS16_RU.M01.001.003 Operaio edile (Qualificato) (diconsi Euro trentatre/36)	ora	33,36
Nr. 9	TOS16_04.B12.002.001 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm. DA DOCUMENTARE A CARICO DELL'IMPRESA ESECUTRICE		

COMUNE DI MULAZZO	Gara del:	Importo a base d'asta:	€36.722,91	autentica preventiva dell'ente:
Lavori di:	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DI INFRASTRUTTURA VIARIA AD USO PUBBLICO DENOMINATA "STRADA FORESTALE DA GAVEDO A TERCERETOLI" IN COMUNE DI MULAZZO (MS)			
Concorrente:				

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 10	(diconsi Euro venticinque/75) TOS16_16.B11.016.002 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. in massi del peso da 1 a 3 t. IN MATERIALE DI ARENARIA O DA CONCORDARE PREVENTIVAMENTE CON LA DD.LL. (diconsi Euro cinquantaquattro/10)	m <sup>3</sup>	25,75
Nr. 11	TOS16_01.B07.001.003 Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta (di cemento) (diconsi Euro quattrocentoventidue/24)	m <sup>3</sup>	54,10
Nr. 12	TOS16_24.T01.009.001 Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione, riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. muretto di altezza media fino a 1 m. (diconsi Euro quarantasei/04)	m <sup>3</sup>	422,24
Nr. 13	TOS16_01.F06.002.091 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm (diconsi Euro trecentosessantatre/65)	m <sup>2</sup>	46,04
Nr. 14	<b>ONERI DELLA SICUREZZA</b> TOS16_17.N06.004.001 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. Ad uso servizi igienico-sanitari dotato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile (diconsi Euro trecentotrentatre/50)	m	363,65
Nr. 15	TOS16_17.N07.002.015	cad	333,50

